

الشروط الفنية لمشروع مد شبكة مياه العديسات

أولاً: يبدأ الحفر من نقطة الخزان الرئيسي باتجاه المزرعة ضمن المسار المحدد دون أي تغير وبموافقة / ٧٣٠٠ / متر وبأبعاد / ٨٠ - ١٠٠ / سم عمق (٣٠ --- ٤٠) سم عرض حسب قطر البواري البلاستيكية بولي إيثيلين بحسب الاقطار والضغوط المذكورة بجدول الكميات ، ويلزم المتعهد بإصلاح أي تخريب ينتج عن طريق الحفر من تمديدات مياه شرب او هاتف او كهرباء او طرق معبدة او غيرها ويتم اعادة الطريق الى ما كان عليه بالجماش ومكان الزيت-بالاسمن

ثانياً: فرش طبقة من الرمل أو البودرة الناعمة تحت البواري وحولها بسماكة / ١٠ / سم

ثالثاً: مد ولحام البواري البلاستيكية اعتباراً من القطر / ٢٢٥ / ملم وانتهاء بقطر / ٩٠ / ملم حسب الدراسة الفنية

رابعاً: تركيب كافة أنواع السكورة كما هو موضح في ميزانية المشروع دون أي تغير

خامساً: تنفيذ كافة الريكارات المعتمدة بقياس / ١٢٠ * ١٢٠ / سم حيث تنفذ الجدران من البيتون العادي بالقالب عيار / ٢٥٠ / كغ / م^٣ والسقف من البيتون المسلح عيار / ٣٥٠ / كغ / م^٣ مع غطاء حديدي / ٧٠ * ٧٠ / سم مجهز بقلل مركزي عـ٧، مع السقاية لمدة / ٥ / أيام / ٢ / في اليوم /

سادساً: تركيب سدات بلاستيكية او حديد بنهاية الخطوط من اجل الغسيل

سابعاً: السماح للأهالي بإجراء التمديدات الخاصة بالمنازل بقطر / نصف أنش / قبل عمليات الردم وترحيل الكتل والمخلفات إلى مكان لا يسبب ضرر لأحد

- ثامنا:** القيام بعملية الردم للحفريات بعد تمديد الأهالي للأفرع الخاصة
- تاسعا:** مدة تنفيذ المشروع / ٧٥ / يوما من بداية استلام الموقع والعمل بما فيها العطل الرسمية
- عاشرا:** كل تأخير يوم من المدة المقررة لتنفيذ المشروع يغرم المتعهد ب ٠٠١/٠ من كلفة المشروع إن لم يكن هناك سبب قاهر
- حادي عشر:** دفع مبلغ مالي تأمينات وقدره ٠٤٪ / من قيمة العقد يعاد إلى المتعهد بعد نهاية المشروع ونجاحه
- ثان عشر:** تنفيذ كافة الحفريات مهما كان نوعها / صب ريكارات - تقديم كافة اللوازم من بوارى وسكورة وغيرها مهما ارتفعت الأسعار بعد توقيع العقد من الطرفين إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة حالت دون ذلك
- ثالث عشر:** يتم تجريب الخط وبعد نجاح العمل يتم استلام المشروع من قبل المشرف واللجنة
- رابع عشر:** إعادة مسار الخط إلى وضعه الذي كان عليه سابقا وترحيل المخلفات على نفقة المتعهد
- خامس عشر:** يتم صرف الأمور المالية على أربعة مراحل حيث يتم صرف قيمة ٨٠٪ / من العمل المنجز بعد نهاية كل مرحلة
- ملاحظة:** يمكن أن يكون هناك تغيير في مكان السكر وتوزيع قطر البوارى وذلك بطلب من مدير المشروع

حرر بتاريخ ٢٦-٧-٢٠١٦

المتعهد

المهندس المشرف

لجنة تمكين معصران



اسماعيل

8/8